

ÚZEMNÝ PLÁN

mesta

Spišské Vlachy



ZMENY A DOPLNKY Č.4/2021

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

Schvaľovací orgán: **Mesto Spišské Vlachy**

Číslo uznesenia:

Dátum schválenia:

.....

Oprávnená osoba:

Vladimír Baloga

Podpis:

Pečiatka:

Obstarávateľ : Mesto Spišské Vlachy

Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák

Spracovateľ : ARLAND s.r.o

Letná 49, 05201 Spišská Nová Ves

05/2023

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU mesta Spišské Vlachy č.4

OBSAH :

A. 1	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	3
A.1.1	HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA NAVRHOVANÝCH ZAD Č. 4 ÚPN SPIŠSKÉ VLACHY	3
A.1.2	VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	3
A.1.3	ZHODNOTENIE SÚLADU RIEŠENIA SO ZADANÍM	3
A.2	NÁVRH RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÉ VLACHY	4
A.2.1	VYMEDZENIE RIEŠENÝCH ÚZEMÍ A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS	4
A.2.2	VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU	5
A.2.3	ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE	5
A.2.9	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	5
A.2.11	NÁVRH A RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI	5
A.2.13	NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA	7
A.2.14	KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	
A.2.16	VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU	7
A.2.17	VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PODY.	7
A.2.18	HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNEHO, EKONOMICKO-SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV.	8
B.	NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMIEN A DOPLNKOV Č. 4/2021 ÚPN-O SPIŠSKÉ VLACHY - SAMOSTATNÁ ČASŤ	
C.	GRAFICKÁ ČASŤ	

A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov ÚPD	:	ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÉ VLACHY č.4/2021
Obstarávateľ	:	Mesto Spišské Vlachy
Odborný obstarávateľ	:	Ing. Ján Kunák
Spracovateľ	:	ARLAND s.r.o
		Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves

A. Zmeny a doplnky v pôvodnej Textovej časti sa upravujú iba dotknutých statí podľa jednotlivých kapitol.

A.1.1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA NAVRHOVANÝCH ZAD Č.4/2021 ÚPN SPIŠSKÉ VLACHY

Mesto Spišské Vlachy má spracovaný územný plán z roku 2008. Schválený bol MsZ č. 23/3 dňa 09.10.2008. Mesto po zmenách a doplnkoch č. 1 z roku 2011 / schválené uznesením MsZ č. 99/VI/2011 zo dňa 06.09.2011a VZN č. 06/2011, schválené v tom istom uznesení / kedy sa dopĺňali plochy pre výstavbu vodnej elektrárne na rieke Horná, ZaD č.2/2017 schválené mestským zastupiteľstvom dňa 22.5. 2019 uznesením č. 63/VII/2019 a ZaD č3/2019 mestským zastupiteľstvom uznesením č. 197/VIII/2020 zo dňa 17.06.2020 a teraz mesto pristupuje k zmene č.4/2021 .Navrhované zmeny prerokovalo mestské zastupiteľstvo a uznesením č. 275/VIII/2020 zo zasadnutia MsZ dňa 02.12.2020:

Jedná sa o nasledovné zmeny:

- ~~Zmena č.4/1-21. nové pozemky na chatovú výstavbu 10 parciel – časť parcely 7730/1~~
 - Zmena č.4/2-21. zmena na chatovú výstavbu pozemky - parcely 7730/130-135
 - ~~Zmena č.4/3-21. nové pozemky na chatovú výstavbu cca 10 parciel časť parcely 5521, časť parcely 7733, časť parcely 7720~~
 - Zmena č.4/4-21. predĺženie lyžiarskeho vleku
 - Zmena č.4/5-21. zmena regulatívov zástavby pre rekreačné chaty / ruší sa zastavaná plocha 80 m2, návrh percento zastavanosti 40%.
 - Zmena č.4/6-21. Riešenie rekreačnej oblasti Blatná parc. č. 7720/1 pre účely rekreácie a športu.
 - Zmena č.4/7-21. Návrh pozemkov na IBV - Mlynská a Cintorínska ulica
- Z návrhu bola vypustená požiadavka na záber poľnohospodárskej pôdy pri malej vodnej elektrárni z dôvodu vybudovania biokoridoru na samostatné riešenie.

A.1.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

Súčasný územný plán mesta z roku 2008 rieši územné rozvojové potreby mesta v logickej väzbe na existujúcu zástavbu, dopravnú a technickú infraštruktúru pri rešpektovaní prírodných a kultúrnych hodnôt mestského a krajinného prostredia. V štádiu realizácie konkrétnych zámerov v území zohrávajú dôležitú úlohu aj majetkové pomery v území. Požiadavky obyvateľov mesta na plochy bývania a rekreácie sa sústreďujú na majetkovo dostupné, a preto vznikajú aj nové požiadavky na takto definované rozvojové lokality.

A.1.3 ZHODNOTENIE SÚLADU RIEŠENIA SO ZADANÍM

Zadanie územného plánu mesta bolo schválené mestským zastupiteľstvom č. 37/8/2006 dňa 14.02.2006. Navrhované zmeny územného plánu rešpektujú hlavné princípy rozvoja územia mesta stanovené v zadaní územného plánu, pričom reagujú na vznikajúce potreby mesta vyjadrené v navrhovaných zmenách a doplnkoch územného plánu mesta. Tieto zmeny sú vyvolávané samotným mestom hlavne v oblasti rozvoja rekreácie v lokalite Za horou, ale aj doplnením plochy pre zástavbu rodinných domov v okrajovej časti mesta. Nakoľko územným plánom viac navrhovaných plôch pre

výstavbu rodinných domov doposiaľ nebolo realizovaných z dôvodu neusporiadaných majetkoprávných vzťahov a technickej a investičnej náročnosti, teraz navrhované lokality nepresahujú celkové potreby mesta v oblasti potrieb disponibilných plôch bývania a rekreácie.

A.2 NÁVRH RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 4/2021 ÚZEMNÉHO PLÁNU

Podstatná časť navrhovaných zmien a doplnkov sa dotýka rekreačnej oblasti Za horou. Správa Zmien a doplnkov územného plánu mesta Spišské Vlachy sa dotýka iba tých statí pôvodnej správy k návrhu územného plánu mesta, ktoré sú dotknuté navrhovanými zmenami a doplnkami.

A.2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÝCH ÚZEMÍ A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Rozsah ZaD č. 4/2021 - bol prerokovaný mestským zastupiteľstvom 02.12.2020 a uznesením č.275/VIII/2020 bol doporučený na spracovanie ZaD č. 4/2021.

Podstatná časť navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu sa týka rekreačnej oblasti Za horou / zmeny 4/1-5/ a iba jedna zmena sa týka návrhu rozšírenia plôch pre výstavbu rodinných domov pri Cintorínskej a Mlynskej ulici/ zmena č. 6/.

Zmena č.4/1-21.

ZMENA ZRUŠENÁ V PREROKOVACOM PROCESE

Zmena č.4/2-21. zmena plochy občianskeho vybavenia na chatovú výstavbu pozemky parc. číslo 7730/130 -135.

Územným plánom navrhovaná plocha občianskej vybavenosti v centre rekreácie chce mesto prehodnotiť na plochu rekreácie a cestovného ruchu na pozemkoch evidovaných ako ostatné plochy s rozlohou 2 890 m². Tieto plochy sú už v katastrálnej mape rozdelené na nové /6/ parcely. Súkromné pozemky sú mimo zastavaného územia.

Zmena č.4/3-21.

ZMENA ZRUŠENÁ V PREROKOVACOM PROCESE

Zmena č.4/4-21. predĺženie lyžiarskeho vleku

Mesto má snahu predĺžiť lokálny lyžiarsky vlek smerom do lesného pozemku vo vlastníctve mesta. Pre túto lokalitu bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu v Sp. Novej Vsi pozemkového a lesného odboru č. OU-SN-PLO-2019/000771 zo dňa 03.01.2019 v rozsahu parciel 7740/3 o výmere 1435 m² a parcely 7754/17 o výmere 1380 m².

Zmena č.4/5-21.

zmena regulatívu zástavby / ruší sa zastavaná plocha 80 m² v rekreačnej oblasti Za horou / a navrhuje sa percento ~~zastavanosti 40%~~. Zmenou záväzného regulatívu sa upraví koeficient zastavanosti územia na 0,4, čo predstavuje 40% plochy. plochy zelene pozemku na úrovni terénu na min. 50%

Zmena č.4/6-21.

riešenie rekreačnej oblasti Blatná parc. č. 7720/1 v rozsahu 10 141 m² pre účely rekreácie a športu.

V lokalite Blatná mesto navrhuje doterajšie plochy TTP mimo zastavaného územia zaradiť do návrhu ZaD pre účely rekreácie s možnosťou výstavby rekreačných chat. Pozemky sú vo vlastníctve mesta.

Zmena č.4/7-21.

návrh pozemkov na IBV - ul. Mlynská a Cintorínska.

Pozemky na severovýchodnom okraji mesta sú súkromných vlastníkov v zastavanom aj mimo zastavaného územia mesta v priamom kontakte s existujúcou zástavbou rodinných domov v rozsahu cca 26 823 m². Pozemky sú čiastočne v nadmerných záhradách a čiastočne na ornej pôde.

Na navrhovanej ploche IBV Mlynská / Cintorínska je evidovaná archeologická lokalita Nad Vyšným Mlynom s nálezmi slovanského osídlenia z 9. – 10. stor. (F. Javorský, 1977).

A.2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Bez zmien

Navrhované zmeny sú v súlade so základnými princípmi územného rozvoja nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Košický kraj a jeho zmien a doplnkov z roku 2017.

A.2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY MESTA

Navrhovanými zmenami a doplnkami územného plánu mesta nedochádza k podstatným nápočtovým demografickým zmenám. V podstatnej miere navrhované zmeny a doplnky sa dotýkajú rekreačnej oblasti Za horou, kde sa navrhuje rozšírenie rekreačných plôch hlavne pre výstavbu rekreačných chat.

A. 2.9 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA

Navrhované územie na zástavbu – rozšírenie

-dopĺňa sa na konci text v znení :

„Upravuje sa hranica zastavanosti po obvode navrhovanej zástavby IBV v lokalite medzi Mlynskou a Cintorínskou ulicou - Zmena č. 6/2021 mimo zastavaného územia mesta .

A 2.11 NÁVRH A RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI OCHRANA PRED POVODŇAMI.

Doplní sa text

Navrhované lokality nie sú v priamom kontakte s vodnými tokmi Hornád a Branisko.

A2.13 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA NÁVRH DOPRAVNÉHO RIEŠENIA

Navrhovanými zmenami a doplnkami územného plánu sa nenaruší hlavný komunikačný systém v meste a navrhované zmeny majú iba lokálny charakter.

Jednotlivé navrhované zmeny a doplnky územného plánu mesta budú riešene nasledovne :

Zmena č.4/1-21. ZMENA ZRUŠENÁ V PREROKOVACOM PROCESE

Zmena č.4/2-21. Zmena na chatovú výstavbu pozemky - parcely 7730/130-135
V danom prípade dochádza k minimálnej priestorovej korekcii existujúcej poľnej cesty podľa nového členenia riešených parciel. Z pôvodnej občianskej vybavenosti sa mení na rekreáciu.

Zmena č.4/3-21. ZMENA ZRUŠENÁ V PREROKOVACOM PROCESE

Zmena č.4/4-21. Predĺženie lyžiarskeho vleku
Predĺženie lyžiarskeho vleku si nevyžaduje dopravné riešenie.

Zmena č.4/5-21. Zmena regulatívov zástavby pre rekreačné chaty / ruší sa zastavaná plocha 80 m², návrh percento zastavanosti 40%.
Zmena regulatívu zastavanosti územia sa nedotýka existujúceho dopravného riešenia

- Zmena č.4/6-21. Riešenie rekreačnej oblasti Blatná parc. č. 7720/1 pre účely rekreácie a športu.
Daná lokalita je dopravne dostupná existujúcou komunikáciou a nevyžaduje si nové dopravné riešenie
- Zmena č.4/7-21. Návrh pozemkov na IBV - Mlynská a Cintorínska ulica
Návrh rieši novú miestnu obslužnú komunikáciu napájanú na existujúcu MOK 30/6 obsluhujúcu dopravnú dostupnosť navrhovanej zástavby cca 26 rodinných domov.

Z návrhu bola vypustená požiadavka na záber poľnohospodárskej pôdy pri malej vodnej elektrárni z dôvodu vybudovania biokoridoru na samostatné riešenie.

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Zmeny č. 4/,2, a 6 -21 riešia rozšírenie navrhovaných zástavbu rekreačných chat v už existujúcej rekreačnej oblasti Za horou. Navrhovaná zástavba bude napájaná z existujúcej NN siete jej rozšírením.

Zmena č. 4/7-21. Návrh pozemkov pre IBV - Mlynská a Cintorínska ulica bude el. energiou napájaná rozšírením existujúcej NN siete z Mlynskej ulice.

ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Navrhované zmeny a doplnky sa pri zásobovaní zemným plynom týkajú iba zmeny č. 4/7-21 návrh pozemkov pre IBV - Mlynská a Cintorínska ulica.

Navrhovaná zmena si vyžaduje doplnenie stredotlakových rozvodov zemného plynu s napojením na existujúce siete v danej lokalite.

ZÁSOBOVANIE VODOU

Spišské Vlachy v súčasnosti majú vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že temer všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. V súčasnej dobe je prevažná časť mesta zásobovaná zo zdroja :

- Prameň č. 1 v Jánskej doline povolený odber 12,0 – 19,0 l/s

- Prameň č. 2 v Jánskej doline povolený odber 8,0 – 18,0 l/s

Súčasná kapacita zdroja pitnej vody postačuje na plynulé zásobovanie spotrebiska vodou a aj pre výhľadové obdobie.

Zmeny č. 4/1,2,3 a 6 – 21 riešia rozšírenie navrhovaných zástavbu rekreačných chat v už existujúcej rekreačnej oblasti Za horou. V danej lokalite nie je realizovaný verejný rozvod vody ani kanalizácie. Navrhovaná zástavba bude zásobovaná vodou iba z vlastných studní.

Zmena č.4/7-21.Návrh pozemkov na IBV - Mlynská a Cintorínska ulica Návrh rieši navrhovanú zástavbu cca 26 rodinných domov. Navrhovaná zmena si vyžaduje doplnenie existujúcich rozvodov vody s napojením na existujúce siete v danej lokalite.

ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Mesto Spišské Vlachy má v súčasnosti v rámci intravilánu mesta vybudovanú jednotnú kanalizáciu, ktorá slúži na odvádzanie dažďových a splaškových vôd. Doposiaľ však nemá vybudovanú celomestskú ČOV. Preto je každý investičný zámer v meste značne komplikovaný. V súčasnosti je spracovaný projekt novej ČOV.

Zmena č.4/7-21.Návrh pozemkov na IBV - Mlynská a Cintorínska ulica Návrh rieši navrhovanú zástavbu cca 26 rodinných domov. Navrhovaná zmena si vyžaduje doplnenie existujúcich rozvodov kanalizácie s napojením na existujúce siete v danej lokalite.

A2.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

/doplní sa text/

Navrhované Zmeny a doplnky č. 4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy sa navrhujú prevažne v rekreačnej oblasti Za horou pre účely rekreácie mimo zastavaného územia mesta, alebo v priamom kontakte so zastavaným územím mesta v lokalite IBV pri Cintorínskej a Mlynskej ulici.

Navrhované zmeny nezasahujú do zvlášť chránených území a nevytvárajú ekologické riziká v území. V lokalite Za horou je nutné rešpektovať chránené územia.

A.2. 16 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

Navrhovaná zástavba rekreačných chát hlavne v lokalite 4/3-2021 je v kontakte s ekologicky významnými segmentami v okolí Jánskeho potoka. Podobne aj lokalita 4/6-2021 v lokalite Blatná je v chránenom vŕačom území.

A.2. 17 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDY.

Zmeny č. 4/,2, a 6 – 21 riešia rozšírenie navrhovanú zástavbu rekreačných chát v už existujúcej rekreačnej oblasti Za horou.

Zmena č.4/4-21. predĺženie lyžiarskeho vleku

Mesto má snahu predĺžiť lokálny lyžiarsky vlek smerom do lesného pozemku vo vlastníctve mesta. Pre túto lokalitu bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu v Sp. Novej Vsi pozemkového a lesného odboru č. OU-SN-PLO- 2019/000771 zo dňa 03.01.2019 v rozsahu parciel 7740/3 o výmere 1435 m² a parcely 7754/17 o výmere 1380 m² na dočasnú dobu dvoch rokov.

Lesný celok Mestské lesy Spišské Vlachy

JPRL	kategória lesa	HSLT	vynímaná výmera v ha
196	HV	411	0,1704
197A	HV	411	0,1380
SPOLU			0,3084

Zábery poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely tvoria samostatnú prílohu .

A.2.18 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA

ENVIRONMENTÁLNEHO, EKONOMICKO-SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV.

Navrhované rozširovanie plôch rekreácie v rekreačnej oblasti Za horou je navrhované iba na pozemkoch mesta, čo na jednej strane zjednodušuje majetkové vysporiadanie pozemkov pre výstavbu, zároveň však je žiadúce v danej lokalite budovať aj technickú infraštruktúru, hlavne rozvody vody a aj riešenie likvidácie odpadových vôd.

Ing. arch. Ján Pastiran

05 / 2023

**ZMENY A DOPLNKY č. 4/2021
ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA
SPIŠSKÉ VLACHY**

**TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ INTERPRETÁCIA
VYHODNOTENIA ZÁBEROV
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY**

05/2023

ÚVOD

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy je samostatnou prílohou k Zmenám a doplnkom č. 4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy, ktorej hlavným riešiteľom je Ing. arch. Ján Pastiran – ARLAND, s. r. o., Letná 49, Spišská Nová Ves.

Vyhodnotenie je spracované v zmysle zák. NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy), podľa § 13 a 14, v súlade s § 12 citovaného zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Zároveň bola zohľadnená vyhl. MP SR č. 508/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia cit. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Použité podklady pri spracovaní vyhodnotenia poľnohospodárskej pôdy:

- Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy,
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov,
- Mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) M 1:5000,
- Mapa M 1:2000 kat. územia Spišské Vlachy s vyznačením hraníc zastavaného územia k 1.1.1990

A. ZDÔVODNENIE URBANISTICKÉHO RIEŠENIA

Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy je návrh lokalít pre účely IBV, ako aj lokalít pre rekreáciu – výstavbu rekreačných chat v rekreačnej oblasti Za horou.

B. CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY

V riešenom území katastrálneho územia Spišské Vlachy neboli realizované hydromelioračné opatrenia (odvodnenie a závlahy).

Podľa Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v kat. území Spišské Vlachy podľa kódu BPEJ sú: 0711002, 0711005, 0711025, 0711042, 0719002, 0757002, 0757202, 0757203, 0757302, 0769212, 0769332, 0770233, 0771332 a 086232, zaradené do 4. až 6. kvalitatívnej skupiny (chránené BPEJ, na ktoré sa vzťahuje odvodová povinnosť).

C. VYHODNOTENIE ZÁBEROV PÔDY A STRUČNÝ POPIS VYHODNOCOVANÝCH LOKALÍT

Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu mesta Spišské Vlachy riešia lokality navrhované pre IBV, komunikáciu a rekreáciu.

Lokalita č. R15 ZRUŠENÁ

Lokalita č. R12

Určená pre rekreáciu – výstavba rekreačných chát. Zaberá 01-36-75 ha poľnohospodárskej pôdy. Nachádza sa mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990.

BPEJ: 0893882 – 9. skupina BPEJ podľa prílohy č. 9 vyhlášky

Lokalita č. R2 na zmenu R14

Zmena občianskej vybavenosti na rekreáciu Zaberá 0-23-89 ha nepoľnohospodárskej pôdy – ostatná plocha. Nachádza sa mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990.

Lokalita č. R16

Určená pre rekreáciu – výstavba rekreačných chát. Zaberá 0-09-54 ha poľnohospodárskej pôdy. Nachádza sa mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990.

BPEJ: 0769532 – 7. skupina BPEJ podľa prílohy č. 9 vyhlášky

Lokalita č. R17

Určená pre rekreáciu – výstavba rekreačných chát. Zaberá 1-01-42 ha poľnohospodárskej pôdy. Nachádza sa mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990.

BPEJ: 0893882 – 9. skupina BPEJ podľa prílohy č. 9 vyhlášky

Lokalita č. B30

Určená pre IBV. Zaberá 0-43-28 ha poľnohospodárskej pôdy. Nachádza sa v zastavanom území obce so stavom k 1.1.1990.

BPEJ: 0770433 – 7. skupina BPEJ podľa prílohy č. 9 vyhlášky

Lokalita č. B31

Určená pre IBV. Zaberá 0-86-17 ha poľnohospodárskej pôdy. Nachádza sa v zastavanom území obce so stavom k 1.1.1990 (0-86-17 ha),

BPEJ: 0757202 – 7. skupina BPEJ podľa prílohy č. 9 vyhlášky

Lokalita č. K10

Určená pre komunikáciu k IBV. Zaberá 0-31-00 ha poľnohospodárskej pôdy. Nachádza sa v zastavanom území obce so stavom k 1.1.1990 (0-25-82 ha), a (0-05-18) mimo zastavaného územia.

BPEJ: 0770433 – 0-31-00 ha – 7. skupina BPEJ podľa prílohy č. 9 vyhlášky

D. REKAPITULÁCIA

	Zast. úz.	Výmera v ha Mimo ZÚ	Spolu
Riešené územie spolu:	1-55-27	1-51-47	3-06-74
z toho predpokladaný záber p. p.:	1-55-27	1-51-47	3-06-74
nepoľnohosp. pôda:	-		
Predpokladaný záber p. p. podľa BPEJ:			
7. skupina:	1-58-18	1-12-00	2-70-18
9. skupina:		1-36-75	1-36-75
Predpokladaný záber pôdy meliorovanej:	-	-	-
Predpokladaný záber PP podľa účelu použitia:			
Rekreácia:	-	1-46-29	01-70-18
IBV:	1-29-45	-	1-38-99
Komunikácia:	0-25-82	0-05-18	0-31-00

**Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci jednotlivých
lokalít Zmien a doplnkov č. 4/2021 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÉ VLACHY**

Žiadateľ: MESTO SPIŠSKÉ VLAACHY

Dátum: 02/2023

Tabuľka č. 1

Lokalita č.	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy					Nepoľnohospodárska pôda	Výbudované hydro. zariadenia	alt.
			spolu v ha	spolu v ha	z toho			(drenáž)			
					v hranici zastavanéh o územia	mimo hranice zastavanéh o územia	skupina BPEJ			výmera v ha	
R12	Sp. Vlachy	Rekr	01-36-75	01-36-75	-	01-36-75	0893882/9	01-36-75	-	--	0
R16	Sp. Vlachy	Rekr	00-09-54	00-09-54	-	00-09-54	0769532/7	00-09-54	-	-	0
B30	Sp. Vlachy	IBV	00-43-28	00-43-28	00-43-28	-	0770433/7	00-43-28	-	-	-
B31	Sp. Vlachy	IBV	00-86-17	00-86-17	00-86-17	-	0770433/7	00-86-17	-	-	-
K10	Sp. Vlachy	Kom	00-31-00	00-31-00	00-25-82	00-05-18	0770433/7	00-31-00	-	-	-
SPOLU			03-06-74	03-06-74	01-55-27	01-51-47		03-06-74	-	-	-

Lokality B32, B33, a R15 boli v priebehu prerokovacieho procesu vylúčené z riešenia

Tabuľka č. 2


Tabuľka zmien funkčného využitia územia:

Kat. územie	Pôvodné /schválený ÚPN/			Nové /ZaD č. 4/			BPEJ/ skupina	Výmera PP v ha
	Číslo lok.	Funkčné využitie	Výmera lokality v ha	Číslo lok.	Funkčné využitie	Spolu výmera lokality v ha		
Sp. Vlchy	R2	Občianska vybavenosť	00-23-89	R2	Rekreácia	00-23-89	0711002/5	00-23-89

ÚZEMNÝ PLÁN

mesta

Spišské Vlachy



ZMENY A DOPLNKY Č.4/2021

Závazné regulatívy

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

Schvaľovací orgán:

Číslo uznesenia:.....

Dátum schválenia:

Oprávnená osoba:

Mesto Spišské Vlachy

.....

Vladimír Baloga

Podpis:

Pečiatka:

Obstarávateľ	:	Mesto Spišské Vlachy
Odborný obstarávateľ	:	Ing. Ján Kunák
Spracovateľ	:	ARLAND s.r.o, Spišská Nová Ves
		Letná 49, 05201 Spišská Nová Ves

05/2023

Príloha č. 1

Návrh záväznej časti územného plánu mesta Spišské Vlachy ZaD č. 4/2021.

1. Úvodný text sa mení a dopĺňa takto:

V ZaD č.4/2021 územného plánu ÚPN-O Spišské Vlachy sa v záväznej časti upravujú a dopĺňajú iba tie kapitoly, ktorí súvisia s navrhovanými zmenami a tiež sa aktualizujú zásady a regulatívy zo záväzných častí ÚPN VÚC Košický kraj, v znení neskorších zmien a doplnkov VZN KSK č. 18/2017, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Košický kraj.

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA

2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry

- 2.8.6. podporovať rozvoj centier piatej skupiny; Čierna nad Tisou, Medzev, Spišské Vlachy
- 2.15.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa; - hornádsku rozvojovú os Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Krompachy – Košice, Vlachy a Strážske,

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry

- 3.6. vytvárať podmienky pre rovnomerné pokrytie územia zariadeniami zdravotnej starostlivosti pri uprednostnení prirodzených centier,

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky

- 4.6.1. do schválenia územnoplánovacej dokumentácie obce
- 4.6.2. nové zariadenia cestovného ruchu a rekreácie prednostne umiestňovať do zastavaného územia obce,

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu

- 5.1. rešpektovať ochranu poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým chránených pôd a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja,
- 5.4. rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súborov objektov s ich ochrannými pásmami:
 - c) objekty a územia zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

- 6.1. rešpektovať prioritné postavenie intermodálnej infraštruktúry sietí TEN-T,
- 6.13. chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to
 - 6.13.1. cestu č. II/536 s obchvatmi sídiel Spišská Nová Ves, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Vlachy, Odorín, Jamník a Bystrany,
 - 6.13.2. cestu č. II/547 v úseku Spišské Podhradie (Prešovský kraj, I/18) Krompachy – Košice, s obchvatmi sídiel Spišské Vlachy, Krompachy, Veľký Folkmar s úpravami trasy v horskom prechode Jahodná,
- 6.18. v oblasti rozvoja železničnej dopravy chrániť priestory pre
 - 6.18.1. železničný dopravný koridor hlavného magistrálného ťahu Žilina – Košice – Čierna nad Tisou na modernizáciu železničnej trate na rýchlosť 120 – 160 km/hod,

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

- 7.12. pri využití územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt tokov v lokalitách
- 7.12.1. na toku Hornád v intraviláne miest Krompachy a Spišská Nová Ves, v úsekoch Kolinovce – Spišské Vlachy, Olcnava – Spišská Nová Ves, Smižany – Spišský Štiavnik (okrem úseku cez Slovenský raj), Spišský Štiavnik – Hranovnica, Spišské Bystré – Vikartovce a Vyšné Opátske – Ťahanovce,
- 7.15. chrániť koridory a územia pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou 7.15.1. 2x400 kV vedenie PVE Čierny Váh – Spišská Nová Ves a Spišská Nová Ves – Lemešany

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

1. Cestná doprava

- 1.6. cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy 1.6.1. cesta II/536 s obchvatmi sídiel Spišská Nová Ves, Smižany, Spišský Hrušov a Spišské Vlachy, Odorín, Jamník a Bystrany,

2. Železničná doprava

- 2.1. modernizácia železničnej trate hlavného magistrálneho ťahu Žilina – Košice – Čierna nad Tisou na rýchlosť 120 – 160 km/hod,

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky.

6.7. rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne;

1. Urbanistické, priestorové a kompozičné zásady.

Upraví sa text v bode 1.4.4 Výška zástavby bude regulovaná:

o Pre rodinné domy v novo navrhovaných lokalitách:

Upraví sa text v poslednej odrážke:

- Zastavanosť pozemkov do **40** %.

Text sa doplní o odrážku:

- V lokalite Vyšný mlyn požaduje nepripustiť nepriehľadné plné murované oplotenia pozemkov v styku s ulicou

o Pre zástavbu rekreačno-športového areálu Za horou :

Upraví sa text v poslednej odrážke:

- Zastavanosť pozemkov riešiť tak, že plocha zelene na úrovni terénu zostane min. 50 % pozemku.

1.5 Pri prestavbách rodinných domov v prielukách pôvodnej zástavby v pamiatkovej zóne :

Vypúšťa sa bod 1.6

2E. Funkčné územia rekreácie a cestovného ruchu (RCR)

Prípustné sú:

Upravuje prvý odsek nasledovne:

Ubytovacie zariadenia individuálnej rekreácie – chaty s max výškou 1.N.P s podkrovím do zastavanej plochy max. 40% pozemku.

6. Zásady a regulatívy pre umiestňovanie verejného dopravného a technického vybavenia.

6 Dopravné zásady.

Bod 6.2 sa dopĺňa o:

6.2.1 Výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená, že súčasť akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. na navrhovanú výstavbu

6.2.2 Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou navrhnúť ako mimoúrovňové.

6.2.3. Všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.

8. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie.

Doplnia sa nasledujúce body:

8.8 V rekreačnej oblasti Za horou zabezpečiť odpadové hospodárstvo a akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z navrhovaných objektov vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie splaškových vôd riešiť v súlade s ust. § 36 ods. 3 zákona o vodách vývozom do čistiarny odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.

8.9 Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd.

10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.

Texty v bodoch 10.2.1 10.2.2 sa upravujú takto:

10.2.1 Cesta II. triedy č. 536 a 547, od osi vozovky 25 m na obe strany v úseku v mimo zastavaného územia vymedzenom platným územným plánom mesta

10.2.2 Cesty III. triedy od osi vozovky po oboch stranách 20 m mimo zastavaného územia vymedzené platným územným plánom mesta

2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch.

10.3 Chránené územia

10.3.1 Ochrany prírody a krajiny

Text sa mení takto :

	Názov lokality	Kraj	Útvar ŠOP SR
<u>SKUEV0224</u>	Jereňaš	Košický kraj	Správa NP Slovenský raj
<u>SKUEV0287</u>	Galmus	Košický kraj	Správa NP Slovenský raj
<u>SKUEV0291</u>	Svätojánsky potok	Košický kraj	Správa NP Slovenský raj
<u>SKUEV0928</u>	Stredný tok Hornádu	Košický kraj	Správa NP Slovenský raj
<u>SKCHVÚ 036</u>	Volovské vrchy.	Košický kraj	Správa NP Slovenský raj


- Platia však všeobecné zásady podľa príslušných noriem a vyhlásené ochranné pásma príslušnými orgánmi.

Sp. Nová Ves, máj 2023

SPIŠSKÉ VLACHY

územný plán mesta


m 1:50 000



LEGENDA:

	územný plán		železnica
	hranica kraj		PHO zdroja pitnej vody 3.st.
	hranica katastra		ochranné pásmo mliečarských vôd
	obytná plocha		COV
	plochy rekreácie a turizmu		kanalizácia
	plochy športu		jednoduché vonkajšie el. vedenie 110 kV
	železničná stanica		jednoduché vonkajšie el. vedenie 220 kV
	koridor VVN vedení		jednoduché vonkajšie el. vedenie 400 kV
	národná prírodná rezervácia		VTL plynovod
	CHVÚ Volovské vrchy		regulačná stanica plynu
	podzemný zdroj vody		ochranné pásmo všetkých druhov
	Hlavný skupinový prívod pitnej vody		cesty I. a II. triedy
	vodovod		navrhované preložky ciest II. triedy
	úpravná voda		rezervný koridor prekládky cesty II/547
	čerpacia stanica		dobyvacie priestory nerast. surovín - podzemných
	PHO zdroja pitnej vody 2.st.		chránené ležiškové územie
			železnica

ŠIRŠIE VZŤAHY - PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ USPORIADANIE ÚZEMIA




SCHVALOVACIA DOLOŽKA

SCHVAĽUJÚCI ORGÁN : MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SPIŠSKÉ VLACHY		
ČÍSLO UZNESENIA:	OBSTARÁVATEĽ:	SPRACOVATEĽ:
DÁTUM SCHVAĽENIA:		
obsah výkresu		mierka
ŠIRŠIE VZŤAHY - PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ USPORIADANIE ÚZEMIA		1:50 000
názov dokumentácie		



SPIŠSKÉ VLACHY ÚPN - mesta

obstarávateľ	mesto SPIŠSKÉ VLACHY	číslo výkresu
hlavný riešiteľ / autor	Ing.arch. Ján Paštrán	
architekt urbanista	Ing.arch. Lukáš Mihalco	
	Ing.arch. Martin Jaško	
kreslí	kontroloval	
druh projektu	ZAU č.4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy	číslo sady
číslo záklazky	formát	4 x A4
archívne číslo	dátum schválenia	april 2011 upravené 2021


Územný plán mesta Spišské Vlachy časť B Za horou



LEGENDA :			
exist. stav	návrh r. 2020	výhľad r. 2025	hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990
			navrhovaná hranica zastavanosti
			hranice ochranného pásma
			VN el. vedenie
			VVN el. vedenie
DOPRAVA			
			miestne obslužné komunikácie
			nespevnené komunikácie
			hlavné pešie trasy
P-5			parkoviská
			hlavné pešie ťahy
A	A	A	autobusové zástavky
S			služby pre motoristov
Z	Z	Z	železničná stanica
S 7,5/60 C-2 MO 8/40			kategória a funkčná trieda ciest a komunikácií
			ochranné pásmo ciest a železnice
			hluková hladina 65 dB (A)
			hluková hladina 60 dB (A)
			hluková hladina 55 dB (A)
			plochy železnice



obsah výkresu	VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA	mierka	1: 2 000
názov dokumentácie	ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY		
obstarávateľ	Ing.arch. Martin Jaško		
odborný obstarávateľ	Ing.arch. Ján Pastiran, Ing.arch. Lukáš Mihalko		
hlavný riešiteľ / autor	Ing.arch. Ján Pastiran, Ing.arch. Lukáš Mihalko		
architekt urbanista	Ing.arch. Ján Pastiran, Ing.arch. Lukáš Mihalko		
odborný riešiteľ	Ing.arch. Ján Pastiran, Ing.arch. Lukáš Mihalko		
vypracoval	Ing.arch. Ján Pastiran, Ing.arch. Lukáš Mihalko		
kreslil	Ing.arch. Ján Pastiran, Ing.arch. Lukáš Mihalko		
druh projektu	ZaD č.4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy		
číslo zákazky	3B		
archívne číslo			



ZMENA č.4/6 - 21


B3

areál RODEO KLUBU


P4/40

[illegible][illegible]

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA



Územný plán mesta Spišské Vlachy ZaD č. 4/2021




SKUEV v katastri mesta Sp. Vlachy
SKUEV0224 Jereňaš
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0291 Svätójánsky potok
SKUEV0928 Stredný tok Hornádu
SKCHVÚ 036 Volovské Vrchy


LEGENDA	stav	návrh výhľad



  		Tento dokument bol vypracovaný v rámci projektu: Návrh krajiny a ochrany prírody	
SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SPIŠSKÉ VLACHY ČÍSLO SCHVAĽENIA: _____ DATUM SCHVAĽENIA: _____		ODBĚRAVATEĽ: _____ SPRACOVATEĽ: _____	
obsah výkresu VÝKRES: NÁVRH KRAJINY A OCHRANY PRÍRODY názov dokumentácie ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY		mierka 1:10 000	
hlavný inžinier / autor Ing. arch. Ján Pastrňák		hlavný inžinier / autor Ing. arch. Ján Pastrňák	
odborný inžinier / autor Ing. arch. Martin Jaško, Ing. arch. Lukáš Mihaľko		odborný inžinier / autor Ing. arch. Martin Jaško, Ing. arch. Lukáš Mihaľko	
vypracoval kresla		vypracoval kresla	
druh projektu číslo záskazky archívne číslo		druh projektu číslo záskazky archívne číslo	
ZaD č.4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy		ZaD č.4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy	
5		5	




Územný plán mesta Spišské Vlachy





ZMENA č.4/7 - 21

II/547 C 11,5/70

VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA



kład mapových listov



obsah výkresu
VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

mierka
1: 2000

názov dokumentácie

ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY

obstarávateľ	mesto SPIŠSKÉ VLACHY	číslo výkresu
odborný obstarávateľ	Ing. Ján Kunák Weissová	
hlavný riešiteľ / autor	Ing. arch. Ján Pastiran	
architekt urbanista	Ing. arch. Lukáš Mihalko, Ing. arch. Martin Jaško	
odborný riešiteľ	Ing. Vojtech Pejko	
vypracoval		
kreslil		
kontroloval		
druh projektu	NAVRH ÚPN - mesta Spišské Vlachy	číslo sady
číslo zákazky	formát	2 x A4 48 x A4
archívne číslo	dátum	05/2023 2008 upravené 04/2021

3.A

DOPRAVA

stav	návrh	výhľad	
			cesty II. triedy
			cesty III. triedy
			miestne obslužné komunikácie
			miestne obslužné komunikácie
			funkcie navrhované na zrušenie
			C-2 MO 8/40
			kategória a funkčná trieda komunikácií

Územný plán mesta Spišské Vlachy

ZMENA č.4/7 - 21



LEGENDA :

exist.stav	návrh r.2020	výhľad r.2025	
			hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990
			navrhovaná hranica zastavanosti podľa stavebného zákona
			rozvážacie vodovodné potrubie
			navrhovaná splašková kanalizácia PVC DN 300
			VTL plynovod
			STL plynovod
			transformátor 22/ 0,4 kV
			vzdušné VN el. vedenie
			plochy rodinných domov
			cestné komunikácie
			navrhovaná preložka cesty č. II/ 547
			funkcie navrhované na zrušenie

Dokumentácia	ZaD č. 4/2021 ÚPN mesta SP. VLACHY	
Schválujúci orgán	Mestské zastupiteľstvo v Sp. Vlachoch	
Dátum schválenia		Pečiatka
Číslo uznesenia		
Oprávnená osoba	Vladimír Baloga primátor mesta	Podpis



VÝKRES TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA



obsah výkresu
VÝKRES TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA


mierka
1: 2000

ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY

obstarávateľ	mesto SPIŠSKÉ VLACHY	číslo výkresu
odborný obstarávateľ	Ing. Ján Kunák	
hlavný riešiteľ / autor	Ing.arch. Ján Pastiran	
architekt urbanista	Ing.arch. Lukáš Mihalko, Ing.arch. Martin Jaško	
odborný riešiteľ	Ing. Vojtech Pejko	
vypracoval		
kreslil		
kontroloval		
druh projektu	ZaD č.4/2021 ÚPN - mesta Spišské Vlachy	číslo sady
číslo zákazky	formát	2 x A4
archívne číslo	dátum	05/2023

4.A

Územný plán mesta Spišské Vlachy



LEGENDA :

EXISTUJÚCI STAV	NÁVRH 2015	NÁVRH 2025	
			hranica katastra
			hranica zastavaného územia k 1. 1 1990
			hranice ochranného pásma
			hranica BPEJ
			označenie BPEJ
			kultúra pôdy - zastavané plochy
			kultúra pôdy - orná
			kultúra pôdy - záhrady
			kultúra pôdy - TTP
			vodné toky
			kultúra pôdy - lesné porasty
			hranica zastavaného územia k 1. 1 1990
			hranica zastavanosti územia podľa stavebného zákona
			označenie lokality
			lokalita záberu poľnohospodárskej pôdy

LEGENDA :

EXISTUJÚCI STAV	NÁVRH 2015	NÁVRH 2025	
			kultúra pôdy - lesné porasty
			hranica zastavaného územia k 1. 1 1990
			hranica zastavanosti územia podľa stavebného zákona
			označenie lokality
			lokalita záberu poľnohospodárskej pôdy

SCHVALOVACIA DOLOŽKA



SCHVALUJÚCI ORGÁN :	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SPIŠSKÉ VLACHY
ČÍSLO UZNESENIA:	
DÁTUM SCHVÁLENIA:	
OBSTARÁVATEĽ:	

Zmeny a doplnky č. 4/2021

obsah výkresu
VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO VYUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

mierka
1: 2000

VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO VYUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY



ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY

názov dokumentácie	mesto SPIŠSKÉ VLACHY	
obstarávateľ	Ing. Ján Kunáš, Weissová	
odborný obstarávateľ	Ing. Ján Kunáš, Weissová	
hlavný riešiteľ / autor	Ing. arch. Ján Pastrán	
architekt urbanista	Ing. arch. Lukáš Mihalko, Ing. arch. Martin Jaško	
odborný riešiteľ	Ing. Vojtech Pejko	
vypracoval		
kreslil	kontroloval	
druh projektu	ZaD č.4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy	
číslo zákazky	formát 2 x A4	
archívne číslo	dátum 04/2021 2008 úprava 04/2021	

6.A

číslo sady

Územný plán mesta Spišské Vlachy


Územný plán mesta Spišské Vlachy

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

exist.stav

návrh

výhľad



dopravné stavby

funkcie navrhované na zrušenie

Za cintorínom

Dokumentácia	ZaD č. 4/2021 ÚPN mesta SP. VLACHY
Schváľujúci orgán	Mestské zastupiteľstvo v Sp. Vlachoch
Dátum schválenia	
Číslo uznesenia	
Oprávnená osoba	Vladimír Baloga primátor mesta
Pečiatka	Podpis


SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

miernka
1: 5000


ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY

obsah výkresu	názov dokumentácie	číslo výkresu
obstarávateľ	mesto SPIŠSKÉ VLACHY	7
odborný obstarávateľ	Ing. Ján Kunák - Weisssova	
hlavný riešiteľ / autor	Ing. arch. Ján Pastiran	
architekt urbanista	Ing. arch. Lukáš Mihalko, Ing. arch. Martin Jaško	
odborný riešiteľ	Ing. Vojtech Pejko	
vypracoval		
kreslil		
kontroloval		
druh projektu	ZaD č.4/2021 ÚPN - mesta Spišské Vlachy	číslo sady
číslu zákazky		
archívne číslo		
formát	2 x A4	
dátum	05/2023	

SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB



Územný plán mesta Spišské Vlachy





LEGENDA :

exist. stav	návrh r. 2020	výhľad r.2025	
			hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990
			navrhovaná hranica zastavanosti podľa stavebného zákona
			plochy rodinných domov
			plochy zástavby bytových domov
			plochy občianskej vybavenosti
			plochy polyfunkčné
			plochy podmienčne schopné zástavby
			objekty zapísané v ÚZPF SR
			plochy poľnohosp. dvora
			plochy výroby, skladov a technickej infraštruktúry
			plochy športu a rekreácie
			verejná zeleň

LEGENDA :

exist. stav	návrh r.2020	výhľad r.2025	
			hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990
			navrhovaná hranica zastavanosti podľa stavebného zákona
			plochy rodinných domov
			cestné komunikácie
			navrhovaná preložka cesty č. II/ 547
			funkcie navrhované na zrušenie

VÝKRES PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA



A

obsah výkresu	mierka
VÝKRES PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA	1: 2000

názov dokumentácie	ZaD č.4/2021 územného plánu mesta SPIŠSKÉ VLACHY		
obstarávateľ	mesto SPIŠSKÉ VLACHY		
odborný obstarávateľ	Ing. Ján Kunák Weissová		
hlavný riešiteľ / autor	Ing. arch. Ján Paštrán	číslo výkresu	
architekt urbanista	Ing. arch. Lukáš Mihalko, Ing. arch. Martin Jaško	2.A	
odborný riešiteľ	Ing. Vojtech Pejko		
vypracoval			
kreslil		kontroloval	
druh projektu	ZaD č.4/2021 UPN - mesta Spišské Vlachy	číslo sady	
číslo zákazky	formát	2 x A4	
archívne číslo	dátum	04/2021 2008 upravené 04/2021	